

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
от 22500 рублей за 1 м2	от 26500 за 1 м2
Комплектация База	Комплектация СТАНДАРТ
Земляные работы в грунтах 1, 2 категории механизированным и ручным способами в границах пятна застройки	Земляные работы в грунтах 1, 2 категории механизированным и ручным способами в границах пятна застройки
Погрузка и транспортировка излишнего грунта на расстояние до 20 км (утилизация)	Погрузка и транспортировка излишнего грунта на расстояние до 20 км (утилизация)
ФУНДАМЕНТ, ЦОКОЛЬ	
Комплектация База	Комплектация Стандарт
Фундамент ленточный армированный высотой 1,2 м под несущими стенами	Фундаментная лента из монолитного ж/б 0,7х0,3(н) м
Глубина заложения- 0,8 м, в том числе песчаная подушка – 0,3 м.	Фундамент ленточный из блоков ФБС в 2 ряда под несущими стенами
	Глубина заложения фундаментов- 1,45 м, в том числе песчаная подушка – 0,1 м
	Цоколь - армированная кирпичная кладка
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	
Комплектация База	Комплектация Стандарт
Наружные стены из газобетонных блоков толщ.375 мм	Наружные стены из газобетонных блоков толщ.375 мм
Внутренние стены из газобетонных блоков толщ.300 мм	Внутренние стены из газобетонных блоков толщ.300 мм
Перегородки из газобетонных блоков толщ.100-150 мм (по проекту)	Перегородки из газобетонных блоков толщ.100-150 мм (по проекту)
Устройство монолитных ж/б поясов под плиты перекрытия.	Устройство монолитных ж/б поясов под плиты перекрытия.
Устройство металлических колонн, если это предусмотрено проектом	Устройство металлических колонн, если это предусмотрено проектом
Высота помещений 1 этажа – 2,85 м. Высота помещений мансардного этажа – 2,65 м.	Высота помещений 1 этажа – 2,85 м. Высота помещений мансардного этажа – 2,65 м.
ПЕРЕКРЫТИЯ	
Комплектация База	Комплектация Стандарт
Перекрытие по цоколю сборное из пустотных плит толщ. 160-220 мм(по проекту) без утепления	Перекрытие по цоколю сборное из пустотных плит толщ. 160-220 мм(по проекту) без утепления
Устройство ригелей из ж/б, если это предусмотрено проектом.	Устройство ригелей из ж/б, если это предусмотрено проектом.
ПРОЕМЫ	
Комплектация База	Комплектация Стандарт
Устройство перемычек, предусмотренных проектом (ж/б, металлических, из газобетонных блоков)	Устройство перемычек, предусмотренных проектом (ж/б, металлических, из газобетонных блоков "AeroStone")
	Установка металлических входных дверей в наружных стенах (без гаражных ворот)
	Заполнение проемов оконными блоками ПВХ с двухкамерными стеклопакетами
	Установка мансардных окон (при наличии мансарды), если это предусмотрено проектом.

КАНАЛЫ	
Комплектация База	Комплектация Стандарт
Устройство ниш под вентиляционные и дымовые каналы	Кладка стен вентшахт из кирпича Устройство керамических дымоходов
ОТДЕЛКА	
Комплектация База	Комплектация Стандарт
Утепление стен цоколя пенополистиролом Устройство временной утепленной отмостки из бетона толщ. 0,1 м шириной 1,0 м	Утепление стен цоколя пенополистиролом Устройство тонкостенной штукатурки стен фасадов без финишного слоя Устройство временной утепленной отмостки из бетона толщ. 0,1 м шириной 1,0 м
КРОВЛЯ	
Комплектация База	Комплектация Стандарт
Укладка минераловатного утеплителя толщ. 200 мм и пароизоляции в скатах мансардного этажа Подшивка скатов мансардного этажа изнутри обрезной доской Устройство покрытия кровли из мягкой черепицы	Укладка минераловатного утеплителя толщ. 200 мм и пароизоляции в скатах мансардного этажа Подшивка скатов мансардного этажа изнутри вагонкой класса А Устройство покрытия кровли из мягкой черепицы Устройство водосточной системы Аквасистем Подшивка свесов кровли софитами